



Eco Buildings

Procedimiento de cargando una vinaza

1.0 ALCANCE

Este procedimiento describe el procedimiento paso a paso en la asignación de transporteras.

2.0 OBJETIVO

Esto es para garantizar que todas las paredes que se van a cargar en una jaula estén en orden y en la posición correcta. Esto ayudará a evitar daños a los paneles en tránsito y agilizará el proceso de instalación en el sitio.

3.0 RESPONSABILIDADES

Gerente de Fábrica

4.0 FORMULARIOS NORMALIZADOS QUE DEBEN UTILIZARSE

LISTA DE STILLAGING

5.0 NOTAS

Ninguno

6.0 PROCEDIMIENTO

RESPONSABILIDADES	ACTIVIDADES
Gerente de Fábrica	Verifique los registros de las jaulas disponibles.
Gerente de Fábrica	Verifique las dimensiones y el peso de la pared que se cargará en una jaula.
Gerente de Fábrica	Combine el número de paredes que se cargarán en una jaula. Asegúrese de que el peso total de las paredes que se cargarán en la vinaza no exceda su capacidad.
Gerente de Fábrica	Asigne la posición de cada pared que se cargará en una jaula. Coloque paredes cortas en el medio de las filas.

7.0 DIAGRAMA DE FLUJO

