



# Eco Buildings

## Procedimiento de carga de camiones

## 1.0 ALCANCE

Este procedimiento describe el procedimiento paso a paso en la asignación de contenedores cargados en un camión.

## 2.0 OBJETIVO

Esto es para garantizar que todas las piezas cargadas que se van a cargar en un camión estén en orden, en la posición correcta y no deben exceder el límite de carga del camión. Esto reducirá el riesgo de daños a los paneles.

## 3.0 RESPONSABILIDADES

Gerente de Fábrica

## 4.0 FORMULARIOS NORMALIZADOS QUE DEBEN UTILIZARSE

Hoja de carga

## 5.0 NOTAS

Ninguno

## 6.0 PROCEDIMIENTO

RESPONSABILIDADES	ACTIVIDADES
Gerente de Fábrica	Verifique los registros de las bodegas cargadas.
Gerente de Fábrica	Verifique las dimensiones y el peso de la pared que ya está cargada en una jaula.
Gerente de Fábrica	Combine la jaula cargada que quepa en un camión. Asegúrese de que el peso total de la carga en un camión no exceda su capacidad.
Gerente de Fábrica	Asigne la posición de cada una de las jaulas cargadas para ser cargadas en un camión. Coloque la vinaza que tiene paredes largas cargadas frente al remolque.
Gerente de Fábrica	Realice una impresión de la hoja de carga .

## 7.0 DIAGRAMA DE FLUJO

